

수 량 총 괄 표

공사명 : 가상 마을A 마을안길 정비공사

수량은 「수량산출근거」의 번호에서 가져옴

번호	품 명	규 격	단위	수 량	산출근거	내역 품목
1. 포장공						
가. 1공구						
1	아스팔트덧씌우기	소규모 3m≤시공폭	m ²	828.0000	1-1	아스팔트덧씌우기
2	아스콘덧씌우기 노면청소	스키드로더+인력	m ²	828.0000	1-2	아스콘덧씌우기 노면청소 스키드로더+인력
3	텍코팅(기계식)	아스팔트디스트리뷰 터	m ²	828.0000	1-3	텍코팅(기계식)
4	차선도색(수용성)	백색실선	m ²	72.0000	1-4	차선도색(수용성,일반형)- 신설도로,차량전면통제 기계식,백색실선
5	콘크리트포장및포설(철 망)	인력	m ²	15.0000	1-5	콘크리트포장및포설(철망) 인력
6	합판거푸집	6회	m ²	6.0000	1-6	합판거푸집 6회
7	콘크리트 구멍뚫기	앙카용 l=0.2m	EA	99.0000	1-7	콘크리트 구멍뚫기
8	철근가공(현장)	D16 Type- I	ton	0.0309	1-8	철근가공(현장) Type- I
나. 2공구						
9	아스팔트덧씌우기	소규모 3m≤시공폭	m ²	40.0000	2-1	아스팔트덧씌우기
10	아스콘덧씌우기 노면청소	스키드로더+인력	m ²	40.0000	2-2	아스콘덧씌우기 노면청소 스키드로더+인력
11	텍코팅(기계식)	아스팔트디스트리뷰 터	m ²	40.0000	2-3	텍코팅(기계식)

수 량 총 괄 표

공사명 : 가상 마을A 마을안길 정비공사

수량은 「수량산출근거」의 번호에서 가져옴

번호	품 명	규 격	단위	수 량	산출근거	내역 품목
2. 부대공						
12	원형맨홀인상	D600	개소	1	1-10	원형맨홀인상 D600
13	맨홀인상	1000×600	개소	2	1-11	맨홀인상 1000×600
14	원형맨홀인상	D200	개소	1	1-12	원형맨홀인상 D200
15	중기운반(아스팔트덧씌우기)	L=30km	식	1	공-1	중기운반(아스팔트덧씌우기)
16	자주식중기운반	라인마커	회	1	공-2	자주식중기운반
17	공사설명판설치		EA	1	공-3	공사설명판설치
3. 사급자재대						
18	아스팔트유제	RSC-4	D/M	1.3411	계-3	아스팔트유제 RSC-4
19	레미콘(사급)	25-21-8	m³	4	계-4	레미콘(사급) 25-21-080
20	이형철근	D16 (SD400)	ton	0.0318	계-5	이형철근(SD400)-사급
관급자재						
21	순환아스콘(관급)	WC-2 t13mm 3등급	톤	106	계-2	순환아스콘(관급)
폐기물처리(이운 뒤)						
22	폐콘크리트·운반	30km이내	ton	1	계-6	폐콘크리트 부가세,상차비 별도 / 폐기물운반비 30km이내

비 고
품셈 원문 없음 → 지자체 적용단가
덧씌우기 면적
도면 NOTE로 표기
양카 절단만
품셈 원문 없음 → 지자체 적용단가
덧씌우기 면적

비 고
택코팅 0.3ℓ/㎡
단위중량 품셈 1-2-4
송상 깨기량(참고 줄) — 처리·운반 같은 수량

수 량 산 출 근 거

공사명 : 가상 마을A 마을안길 정비공사

기호 : L 연장, B 폭, T 두께, A 면적, V 체적, W 중량, N 개수

번호	품 명	규 격	위치(측점)	산 출 식	수 량	단위	관련 도면
1공구 : NO.0~NO.12 (L=240.0m) 아스콘 덧씌우기·콘크리트 확포장·승상							
1-1	아스팔트덧씌우기	소규모 3m≤시공폭	NO.0~NO.12	$A = \Sigma(1-1-1 \sim 1-1-5) = 828\text{m}^2 =$	828.0000	m ²	전개도
1-1-1	본선 구간		NO.0~NO.2	$A = L=40.0\text{m} \times (B=3.0\text{m} + B=3.2\text{m}) \div 2 =$	124.0000	m ²	
1-1-2	본선 구간		NO.2~NO.5	$A = L=60.0\text{m} \times (B=3.2\text{m} + B=3.0\text{m}) \div 2 =$	186.0000	m ²	
1-1-3	본선 구간		NO.5~NO.9	$A = L=80.0\text{m} \times (B=3.0\text{m} + B=3.5\text{m}) \div 2 =$	260.0000	m ²	
1-1-4	본선 구간		NO.9~NO.12	$A = L=60.0\text{m} \times (B=3.5\text{m} + B=3.5\text{m}) \div 2 =$	210.0000	m ²	
1-1-5	좌접속		NO.5	$A = B=4.0\text{m} \times L=12.0\text{m} =$	48.0000	m ²	
1-2	아스콘덧씌우기 노면청소	스키드로더+인 력	NO.0~NO.12	$A = \text{덧씌우기 } A=828\text{m}^2 =$	828.0000	m ²	
1-3	텍코팅(기계식)	아스팔트디스 트리뷰터	NO.0~NO.12	$A = \text{덧씌우기 } A=828\text{m}^2 =$	828.0000	m ²	
1-4	차선도색(수용성)	백색실선	NO.0~NO.12	$A = L=240.0\text{m} \times 2(\text{양측}) \times \text{차선폭 } 0.15\text{m} =$	72.0000	m ²	전개도 NOTE
1-5	콘크리트포장및포 설(철망)	인력	NO.2~NO.3+ 10	$A = L=30.0\text{m} \times B=0.5\text{m} =$	15.0000	m ²	전개도
1-6	합판거푸집	6회	NO.2~NO.3+ 10	$A = L=30.0\text{m} \times T=0.2\text{m} \times 1\text{면(편측)} =$	6.0000	m ²	
1-7	콘크리트 구멍뚫기	양카용 l=0.2m	NO.2~NO.3+ 10	$N = L=30.0\text{m} \div \text{간격 } 0.3\text{m} - 1 =$	99.0000	EA	

수 량 산 출 근 거

공사명 : 가상 마을A 마을안길 정비공사

기호 : L 연장, B 폭, T 두께, A 면적, V 체적, W 중량, N 개수

번호	품 명	규 격	위치(측점)	산 출 식	수 량	단위	관련 도면
1-8	철근가공(현장)	D16 Type- I	NO.2~NO.3+ 10	$W = 0.00156t/m(D16) \times l=0.2m \times 99EA =$	0.0309	ton	
1-9	레미콘(설계량)	25-21-8	NO.2~NO.3+ 10	$V = L=30.0m \times B=0.5m \times T=0.2m =$	3.0000	m³	
1-10	원형맨홀인상	D600	NO.1	맨홀(D600) 1개소 =	1	개소	
1-10-1	폐콘크리트(일위 대가 포함)	깨기량 $\times 2.3t/m³$	NO.1	$W = 0.3300t \times 1개소 =$	0.3300	ton	
1-11	맨홀인상	1000×600	NO.3, NO.10	집수정(1000×600) 2개소 =	2	개소	
1-11-1	폐콘크리트(일위 대가 포함)	깨기량 $\times 2.3t/m³$	NO.3, NO.10	$W = 0.3680t \times 2개소 =$	0.7360	ton	
1-12	원형맨홀인상	D200	NO.6	지수전(D150) 1개소 =	1	개소	
1-12-1	폐콘크리트(일위 대가 포함)	깨기량 $\times 2.3t/m³$	NO.6	$W = 0.1575t \times 1개소 =$	0.1575	ton	
2공구 : NO.0~NO.0+10 (L=10.0m) 아스콘 덧씌우기							
2-1	아스팔트덧씌우기	소규모 3m≤시공폭	NO.0~NO.0+ 10	$A = L=10.0m \times (B=4.0m + B=4.0m) \div 2 =$	40.0000	m²	전개도

수 량 산 출 근 거

공사명 : 가상 마을A 마을안길 정비공사

기호 : L 연장, B 폭, T 두께, A 면적, V 체적, W 중량, N 개수

번호	품 명	규 격	위치(측점)	산 출 식	수 량	단위	관련 도면
2-2	아스콘덧씌우기 노면청소	스키드로더+인 력	NO.0~NO.0+ 10	$A = \text{덧씌우기 } A=40\text{m}^2 =$	40.0000	m ²	
2-3	텍코팅(기계식)	아스팔트디스 트리뷰터	NO.0~NO.0+ 10	$A = \text{덧씌우기 } A=40\text{m}^2 =$	40.0000	m ²	
공동 (부대공)							
공-1	중기운반(아스팔트 덧씌우기)	L=30km	-	아스팔트덧씌우기 장비 반입·반출 1식 =	1	식	
공-2	자주식중기운반	라인마커	-	차선도색 라인마커 반입·반출 1회 =	1	회	
공-3	공사설명판설치		-	공사 1건당 1개소 =	1	EA	
전체 집계 (할증·올림·정수 처리)							
계-1	덧씌우기 면적(전 공구)		전 공구	$A = 828\text{m}^2 + 40\text{m}^2 = 868\text{m}^2 =$	868.0000	m ²	
계-2	순환아스콘(관급)	WC-2 t13mm 3등급	전 공구	$W = A=868\text{m}^2 \times T=0.05\text{m} \times 2.35\text{t/m}^3$ $\times (1 + \text{할증 } 3\%) = 105.0497\text{톤} \rightarrow \text{올림} =$	106	톤	
계-3	아스팔트유제	RSC-4	전 공구	$V = A=868\text{m}^2 \times \text{살포량 } 0.3\text{l/m}^2 \div \text{드럼 } 200\text{l}$ $\times (1 + \text{할증 } 3\%) =$	1.3411	D/M	
계-4	레미콘(사급)	25-21-8	전 공구	$V = 3\text{m}^3 \times (1 + \text{할증 } 1\%) = 3.03\text{m}^3 \rightarrow \text{올림} =$	4	m ³	
계-5	이형철근	D16 (SD400)	전 공구	$W = 0.0309\text{t} \times (1 + \text{할증 } 3\%) =$	0.0318	ton	

수 량 산 출 근 거

공사명 : 가상 마을A 마을안길 정비공사

기호 : L 연장, B 폭, T 두께, A 면적, V 체적, W 중량, N 개수

번호	품 명	규 격	위치(측점)	산 출 식	수 량	단위	관련 도면
계-6	폐콘크리트·운반	30km이내	전 공구	$W = 0.33t + 0.736t$ $+ 0.1575t = 1.22t \rightarrow \text{버림} =$	1	ton	

비 고
품셈 원문 없음 → 지자체 적용단가
덧씌우기 면적
도면 NOTE로 표기

비 고
양카 절단만
할증은 집계
참고 줄 — 폐기물 집계 근거
참고 줄 — 폐기물 집계 근거
참고 줄 — 폐기물 집계 근거

비 고
품셈 원문 없음 → 지자체 적용단가
덧씌우기 면적
단위중량 품셈 1-2-4 택코팅 0.3ℓ/㎡

비 고
송상 깨기량(참고 줄) — 처리·운반 같은 수량