

수 량 총 괄 표

공사명 : 가상 마을B 마을안길 정비공사

수량은 「수량산출근거」의 번호에서 가져옴

번호	품 명	규 격	단위	수 량	산출근거	내역 품목
1. 포장공						
가. 1공구						
1	아스팔트덧씌우기	소규모 3m≤시공폭	m ²	534.0	1-1	아스팔트덧씌우기
2	아스콘덧씌우기 노면청소	스키드로더+인력	m ²	534.0	1-2	아스콘덧씌우기 노면청소 스키드로더+인력
3	텍코팅(기계식)	아스팔트디스트리뷰 터	m ²	534.0	1-3	텍코팅(기계식)
4	차선도색(수용성)	백색실선	m ²	47.6	1-4	차선도색(수용성,일반형)- 신설도로,차량전면통제 기계식,백색실선
나. 2공구						
5	아스팔트덧씌우기	소규모 3m≤시공폭	m ²	75.0	2-1	아스팔트덧씌우기
6	아스콘덧씌우기 노면청소	스키드로더+인력	m ²	75.0	2-2	아스콘덧씌우기 노면청소 스키드로더+인력
7	텍코팅(기계식)	아스팔트디스트리뷰 터	m ²	75.0	2-3	텍코팅(기계식)
8	차선도색(수용성)	백색실선	m ²	7.5	2-4	차선도색(수용성,일반형)- 신설도로,차량전면통제 기계식,백색실선

수 량 총 괄 표

공사명 : 가상 마을B 마을안길 정비공사

수량은 「수량산출근거」의 번호에서 가져옴

번호	품 명	규 격	단위	수 량	산출근거	내역 품목
2. 부대공						
9	맨홀인상	1000×1000	개소	1	1-5	맨홀인상 1000×1000
10	맨홀인상	2000×500	개소	1	1-6	맨홀인상 2000×500
11	중기운반(아스팔트덧씌우기)	L=30km	식	1	공-1	중기운반(아스팔트덧씌우기)
12	자주식중기운반	라인마커	회	1	공-2	자주식중기운반
13	공사설명판설치		EA	1	공-3	공사설명판설치
3. 사급자재대						
14	아스팔트유제	RSC-4	D/M	0.94	계-3	아스팔트유제 RSC-4
관급자재						
15	순환아스콘(관급)	WC-2 t13mm 3등급	톤	73	계-2	순환아스콘(관급)
폐기물처리(이윤 뒤)						
16	폐콘크리트·운반	30km이내	ton	1	계-4	폐콘크리트 부가세,상차비 별도 / 폐기물운반비 30km이내

비 고
품셈 원문 없음 → 지자체 적용단가
덧씌우기 면적
도면 NOTE로 표기
품셈 원문 없음 → 지자체 적용단가
덧씌우기 면적
도면 NOTE로 표기

비 고
택코팅 0.3ℓ/㎡
단위중량 품셈 1-2-4
송상 깨기량(참고 줄) — 처리·운반 같은 수량

수 량 산 출 근 거

공사명 : 가상 마을B 마을안길 정비공사

기호 : L 연장, B 폭, T 두께, A 면적, V 체적, W 중량, N 개수

번호	품 명	규 격	위치(측점)	산 출 식	수 량	단위	관련 도면
1공구 : NO.0~NO.7+10 (L=150.0m) 아스콘 덧씌우기·송상							
1-1	아스팔트덧씌우기	소규모 3m≤시공폭	NO.0~NO.7+ 10	$A = \Sigma(1-1-1 \sim 1-1-4) = 534.0\text{m}^2 =$	534.0	m ²	전개도
1-1-1	본선 구간		NO.0~NO.1+ 10	$A = L=30.0\text{m} \times (B=3.2\text{m} + B=2.8\text{m}) \div 2 =$	90.0000	m ²	
1-1-2	본선 구간		NO.1+10~NO .4+10	$A = L=60.0\text{m} \times (B=3.6\text{m} + B=3.6\text{m}) \div 2 =$	216.0000	m ²	
1-1-3	본선 구간		NO.4+10~NO .7+10	$A = L=60.0\text{m} \times (B=3.6\text{m} + B=3.0\text{m}) \div 2 =$	198.0000	m ²	
1-1-4	우접속		NO.3	$A = B=3.0\text{m} \times L=10.0\text{m} =$	30.0000	m ²	
1-2	아스콘덧씌우기 노면청소	스키드로더+인 력	NO.0~NO.7+ 10	$A = \text{덧씌우기 } A=534.0\text{m}^2 =$	534.0	m ²	
1-3	텍코팅(기계식)	아스팔트디스 트리뷰터	NO.0~NO.7+ 10	$A = \text{덧씌우기 } A=534.0\text{m}^2 =$	534.0	m ²	
1-4	차선도색(수용성)	백색실선	NO.0~NO.7+ 10	$A = \text{차선 } L=317.0\text{m} \times \text{차선폭 } 0.15\text{m} =$	47.6	m ²	전개도 NOTE
1-4-1	차선 길이	양측	NO.0~NO.7+ 10	$L = L=150.0\text{m} \times 2(\text{양측}) - B=3.0\text{m} + L=10.0\text{m} \times 2 =$	317.0	m	
1-5	맨홀인상	1000×1000	NO.2+5	집수정(1000×1000) 1개소 =	1	개소	

수 량 산 출 근 거

공사명 : 가상 마을B 마을안길 정비공사

기호 : L 연장, B 폭, T 두께, A 면적, V 체적, W 중량, N 개수

번호	품 명	규 격	위치(측점)	산 출 식	수 량	단위	관련 도면
1-5-1	폐콘크리트(일위 대가 포함)	깨기량 × 2.3t/m ³	NO.2+5	$W = 0.4416t \times 1\text{개소} =$	0.4416	ton	
1-6	맨홀인상	2000×500	NO.6	집수정(2000×500) 1개소 =	1	개소	
1-6-1	폐콘크리트(일위 대가 포함)	깨기량 × 2.3t/m ³	NO.6	$W = 0.5336t \times 1\text{개소} =$	0.5336	ton	

2공구 : NO.0~NO.1+5 (L=25.0m) 아스콘 덧씌우기

2-1	아스팔트덧씌우기	소규모 3m≤시공폭	NO.0~NO.1+ 5	$A = L=25.0m \times (B=3.0m + B=3.0m) \div 2 =$	75.0	m ²	전개도
2-2	아스콘덧씌우기 노면청소	스키드로더+인 력	NO.0~NO.1+ 5	$A = \text{덧씌우기 } A=75.0m^2 =$	75.0	m ²	
2-3	텍코팅(기계식)	아스팔트디스 트리뷰터	NO.0~NO.1+ 5	$A = \text{덧씌우기 } A=75.0m^2 =$	75.0	m ²	
2-4	차선도색(수용성)	백색실선	NO.0~NO.1+ 5	$A = L=25.0m \times 2(\text{양측}) \times \text{차선평폭 } 0.15m =$	7.5	m ²	전개도 NOTE

공통 (부대공)

공-1	중기운반(아스팔트 덧씌우기)	L=30km	-	아스팔트덧씌우기 장비 반입·반출 1식 =	1	식	
공-2	자주식중기운반	라인마커	-	차선도색 라인마커 반입·반출 1회 =	1	회	

수 량 산 출 근 거

공사명 : 가상 마을B 마을안길 정비공사

기호 : L 연장, B 폭, T 두께, A 면적, V 체적, W 중량, N 개수

번호	품 명	규 격	위치(측점)	산 출 식	수 량	단위	관련 도면
공-3	공사설명판설치		-	공사 1건당 1개소 =	1	EA	
전체 집계 (할증·올림·정수 처리)							
계-1	덧씌우기 면적(전 공구)		전 공구	$A = 534.0\text{m}^2 + 75.0\text{m}^2 = 609.0\text{m}^2 =$	609.0	m ²	
계-2	순환아스콘(관급)	WC-2 t13mm 3등급	전 공구	$W = A=609.0\text{m}^2 \times T=0.05\text{m} \times 2.35\text{t/m}^3$ $\times (1 + \text{할증 } 2\%) = 72.989\text{톤} \rightarrow \text{올림} =$	73	톤	
계-3	아스팔트유제	RSC-4	전 공구	$V = A=609.0\text{m}^2 \times \text{살포량 } 0.3\text{l/m}^2 \div \text{드럼 } 200\text{l}$ $\times (1 + \text{할증 } 3\%) =$	0.94	D/M	
계-4	폐콘크리트·운반	30km이내	전 공구	$W = 0.4416\text{t}$ $+ 0.5336\text{t} = 0.98\text{t} \rightarrow \text{버림(최소 } 1\text{t)} =$	1	ton	

비 고
품셈 원문 없음 → 지자체 적용단가
덧씌우기 면적
도면 NOTE로 표기
접속 반영(10-7)

비 고
참고 줄 — 폐기물 집계 근거
참고 줄 — 폐기물 집계 근거
품셈 원문 없음 → 지자체 적용단가
덧씌우기 면적
도면 NOTE로 표기

비 고
단위중량 품셈 1-2-4
택코팅 0.3ℓ/㎡
송상 깨기량(참고 출) — 처리·운반 같은 수량