

수 량 총 괄 표

공사명 : 가상 마을C 농로 정비공사

수량은 「수량산출근거」의 번호에서 가져옴

번호	품 명	규 격	단위	수 량	산출근거	내역 품목
1. 포장공						
1	콘크리트 커팅	T=0.2m	m	8.0	1-1	콘크리트 커팅
2	무근콘크리트깨기	브레이커 0.4㎡	㎡	33.60	1-2	무근콘크리트깨기
3	콘크리트포장및포설	인력(철망)	㎡	168.0	1-3	콘크리트포장및포설(철망) 인력
4	합판거푸집	6회	㎡	16.8	1-4	합판거푸집 6회
5	줄눈설치	포장줄눈절단	m	20.0	1-5	줄눈설치 포장줄눈절단
6	콘크리트 구멍뚫기	양카용 l=0.2m	EA	24	1-6	콘크리트 구멍뚫기
7	철근가공(현장)	D16 Type- I	ton	0.007	1-7	철근가공(현장) Type- I
2. 부대공						
8	중기운반	12.0T 구역화물	식	1	공-1	중기운반(L=30km) 12.0T 구역화물
9	공사설명판설치		EA	1	공-2	공사설명판설치
3. 사급자재대						
10	이형철근	D16 (SD400)	ton	0.007	계-3	이형철근(SD400)-사급
관급자재						
11	레미콘(구입량)	25-21-8	㎡	35	계-1	레미콘(관급) 25-21-080
12	와이어메쉬	#6-100×100	㎡	168.0	계-2	용접철망 #6-100×100

수 량 총 괄 표

공사명 : 가상 마을C 농로 정비공사
 수량은 「수량산출근거」의 번호에서 가져옴

번호	품 명	규 격	단위	수 량	산출근거	내역 품목
폐기물처리(이운 뒤)						
13	페콘크리트·운반	30km이내	ton	77	계-4	페콘크리트 부가세,상차비 별도 / 폐기물운반비 30km이내

비 고
기존 포장
양카 절단만
장비중량 약 10.2t

비 고
처리·운반 같은 수량

수 량 산 출 근 거

공사명 : 가상 마을C 농로 정비공사

기호 : L 연장, B 폭, T 두께, A 면적, V 체적, W 중량, N 개수

번호	품 명	규 격	위치(측점)	산 출 식	수 량	단위	관련 도면
1공구 : NO.0~NO.2+2 (L=42.0m, B=4.0m, T=0.2m) 콘크리트깨기및복구							
1-1	콘크리트 커팅	T=0.2m	NO.0, NO.2+2	$L = B=4.0m \times 2\text{개소(시점·종점)} =$	8.0	m	평면도· 상세도
1-2	무근콘크리트깨기	브레이커 0.4m³	NO.0~NO.2+ 2	$V = L=42.0m \times B=4.0m \times T=0.2m =$	33.60	m³	평면도· 횡단면 도
1-3	콘크리트포장및포 설	인력(철망)	NO.0~NO.2+ 2	$A = L=42.0m \times B=4.0m =$	168.0	m²	평면도· 표준단 면
1-4	합판거푸집	6회	NO.0~NO.2+ 2	$A = L=42.0m \times T=0.2m \times 2\text{면(양측)} =$	16.8	m²	평면도
1-5	줄눈설치	포장줄눈절단	NO.0~NO.2+ 2	$L = (\text{올림}(L=42.0m \div \text{간격 } 8.0m) - 1) \times B=4.0m = 5\text{개소} \times 4.0m =$	20.0	m	평면도
1-6	콘크리트 구멍뚫기	양카용 l=0.2m	NO.0, NO.2+2	$N = \text{반올림}(B=4.0m \div \text{간격 } 0.3m - 1) \times 2\text{개소} = 12EA \times 2 =$	24	EA	평면도· 상세도
1-7	철근가공(현장)	D16 Type- I	NO.0, NO.2+2	$W = 0.00156t/m(D16) \times l=0.2m \times 24EA =$	0.007	ton	상세도
1-8	레미콘(설계량)	25-21-8	NO.0~NO.2+ 2	$V = A=168.0m^2 \times T=0.2m =$	33.60	m³	표준단면
1-9	와이어메쉬	#6-100×100	NO.0~NO.2+ 2	$A = L=42.0m \times B=4.0m =$	168.0	m²	표준단면

수 량 산 출 근 거

공사명 : 가상 마을C 농로 정비공사

기호 : L 연장, B 폭, T 두께, A 면적, V 체적, W 중량, N 개수

번호	품 명	규 격	위치(측점)	산 출 식	수 량	단위	관련 도면
1-10	폐콘크리트	처리·운반	NO.0~NO.2+ 2	$W = \text{깨기량 } V = 33.60\text{m}^3 \times 2.3\text{t/m}^3 =$	77.28	ton	
공통 (부대공)							
공-1	중기운반	12.0T 구역화물	-	굴착기 0.4m ³ +브레이커 반입·반출 1식 (운반거리 30km) =	1	식	
공-2	공사설명판설치		-	공사 1건당 1개소 =	1	EA	
전체 집계 (할증·올림·정수 처리)							
계-1	레미콘(구입량)	25-21-8	전 공구	$V = 33.60\text{m}^3 \times (1 + \text{할증 } 2\%) = 34.27\text{m}^3 \rightarrow \text{올림} =$	35	m ³	
계-2	와이어메쉬	#6-100×100	전 공구	$A = 168.0\text{m}^2$ (할증 없음) =	168.0	m ²	
계-3	이형철근	D16 (SD400)	전 공구	$W = 0.007\text{t} \times (1 + \text{할증 } 3\%) =$	0.007	ton	
계-4	폐콘크리트·운반	30km이내	전 공구	$W = 77.28\text{t} \rightarrow \text{버림} =$	77	ton	

비 고
기존 포장
양카 절단만
할증은 집계
할증 없음

비 고
정수는 집계
장비중량 약 10.2t
처리·운반 같은 수량