수 량 총 괄 표

공사명 : 가상 마을E 소하천 호안 정비공사

수량은「수량산출근거」의 번호에서 가져옴

번호	품 명	규 격	단위	수 량	산출근거	내역 품목
1. 토공						
1	터파기	백호 0.4㎥	㎥	151.20	1-1	터파기 백호 0.4㎥
2	되메우기(토사)	백호 0.4㎥	㎥	121.92	1-2	되메우기(토사) 백호 0.4㎥
3	잔토처리(현장)	백호 0.4㎥	㎥	29.28	1-3	잔토처리(현장) 백호 0.4㎥
2. 호안공						
4	식생옹벽블럭 기초설치	B=0.9m, H=0.3m	m	24.0	1-4	식생옹벽블럭 기초설치
5	식생옹벽블럭 설치	1000×750×500	㎡	48.0	1-5	식생옹벽블럭 설치
6	옹벽블럭천단	B=0.8m, T=0.1m	m	24.0	1-6	옹벽블럭천단 대형
3. 부대공						
7	공사설명판설치		EA	1	공-1	공사설명판설치
8	중기운반	10.5T 구역화물	식	1	공-2	중기운반(L=30km이내) 10.5T 구역화물
4. 사급자재대						
9	쇄골재(현장도착도)	25mm	㎥	10.56	계-1	쇄골재(현장도착도) 25mm
관급자재						
10	1종 식생옹벽블럭	1000×750×500	개	100	계-2	1종 식생옹벽블럭 1000*750*500
11	레미콘(관급)	25-18-8	㎥	9	계-3	레미콘(관급) 25-18-080

비 고
1:1, 여유 0.5m
현장깔기
제조사 표준도
4단, 1단 근입
장비중량 약 9.6t
할증 본수 버림(10-14)

수 량 산 출 근 거

공사명 : 가상 마을E 소하천 호안 정비공사

기호 : L 연장, H 높이, B 폭, T 두께(물푸기는 시간), A 면적, V 체적, N 개수 ※ 회색 줄 = 단가에 포함된 참고 수량(내역 품목 아님, 자재 집계 근거)

번호	품 명	규 격	위치(측점)	산 출 식	수 량	단위	관련 도면
1공구 : NO.0~NO.1+4 (L=24.0m, H=2.0m 4단) 식생블럭 호안							
1-1	터파기	백호 0.4㎥	NO.0~NO.1+4	V = A=6.30㎡ × L=24.0m =	151.20	㎥	횡단면도 (단위 수량표)
1-2	되메우기(토사)	백호 0.4㎥	NO.0~NO.1+4	V = A=5.08㎡ × L=24.0m =	121.92	㎥	횡단면도 (단위 수량표)
1-3	잔토처리(현장)	백호 0.4㎥	NO.0~NO.1+4	V = 터파기 V=151.20㎥ - 되메우기 V=121.92㎥ =	29.28	㎥	횡단면도
1-4	식생옹벽블럭 기초설치	B=0.9m, H=0.3m	NO.0~NO.1+4	L = 연장 24.0m =	24.0	m	횡단면도·정면도
1-4-1	기초 레미콘(설계량)	25-18-8	NO.0~NO.1+4	V = L=24.0m × B=0.9m × T=0.3m =	6.48	㎥	횡단면도
1-4-2	합판거푸집	6회	NO.0~NO.1+4	A = L=24.0m × T=0.3m × 2면 =	14.4	㎡	횡단면도

수 량 산 출 근 거

공사명 : 가상 마을E 소하천 호안 정비공사

기호 : L 연장, H 높이, B 폭, T 두께(물푸기는 시간), A 면적, V 체적, N 개수 ※ 회색 줄 = 단가에 포함된 참고 수량(내역 품목 아님, 자재 집계 근거)

번호	품 명	규 격	위치(측점)	산 출 식	수 량	단위	관련 도면
1-5	식생옹벽블럭 설치	1000×750×500	NO.0~NO.1+4	A = L=24.0m × H=2.0m =	48.0	㎡	평면도·정면도·횡단면도
1-5-1	블럭 본수	1000×750×500	NO.0~NO.1+4	N = A=48.0㎡ × 2본/㎡ =	96	본	정면도
1-5-2	속채움 쇄골재	25mm	NO.0~NO.1+4	V = L=24.0m × 0.24㎥/m =	5.76	㎥	횡단면도 (단위수량표)
1-5-3	뒷채움 쇄골재	25mm	NO.0~NO.1+4	V = L=24.0m × 0.2㎥/m =	4.80	㎥	횡단면도 (단위수량표)
1-5-4	부직포(흡출방지)		NO.0~NO.1+4	A = L=24.0m × 배면 경사길이 2.09m =	50.2	㎡	횡단면도
1-6	옹벽블럭천단	B=0.8m, T=0.1m	NO.0~NO.1+4	L = 연장 24.0m =	24.0	m	횡단면도·정면도

수 량 산 출 근 거

공사명 : 가상 마을E 소하천 호안 정비공사

기호 : L 연장, H 높이, B 폭, T 두께(물푸기는 시간), A 면적, V 체적, N 개수　※ 회색 줄 = 단가에 포함된 참고 수량(내역 품목 아님, 자재 집계 근거)

번호	품 명	규 격	위치(측점)	산 출 식	수 량	단위	관련 도면
1-6-1	천단 레미콘(설계량)	25-18-8	NO.0~NO.1+ 4	V = L=24.0m × B=0.8m × T=0.1m =	1.92	㎥	횡단면도
1-6-2	유로폼	간단	NO.0~NO.1+ 4	A = L=24.0m × T=0.1m × 2면 =	4.8	㎡	횡단면도
공통 (부대공)							
공-1	공사설명판설치		-	공사 1건당 1개소 =	1	EA	
공-2	중기운반	10.5T 구역화물	-	굴착기 0.4㎥ 반입·반출 1식 (운반거리 30km) =	1	식	
전체 집계 (할증·올림·정수 처리)							
계-1	쇄골재(현장도착도)	25mm	전 구간	V = 속채움 V=5.76㎥ + 뒷채움 V=4.80㎥ (할증 없음) =	10.56	㎥	
계-2	1종 식생옹벽블럭	1000×750×50 0	전 구간	N = 블럭 본수 N=96본 + 버림(96본 × 할증 5%) = 100개 =	100	개	
계-3	레미콘(관급)	25-18-8	전 구간	V = (기초 V=6.48㎥ + 천단 V=1.92㎥) × (1 + 할증 2%) = 8.57㎥ → 올림 =	9	㎥	

비 고
1:1, 여유 0.5m
현장깔기
제조사 표준도
구입량은 집계

비 고
4단, 1단 근입
1.0m × 0.5m = 0.50㎡/본
구입량은 집계
구입량은 집계
할증 없음

비 고
구입량은 집계
장비중량 약 9.6t
할증 본수 버림(10-14)

안 정 검 토 (참 고)

공사명 : 가상 마을E 소하천 호안 정비공사

기준 — 식생블럭 KDS 11 80 25:2024: 활동 1.5(전면 수동토압 고려 시 2.0), 전도 1.5, 편심 e ≤ B/6 — 지지력(2.5)·전체 안정성(1.5)·블록 사이 활동(내적 2.0)은 계산 안 함(허용지지력·블록 전단 저항 자료 없음). 검토용 참고, 판정 결과로 단면을 자동으로 바꾸지 않음

공구	형식	조건	방법	활동	수동 포함	전도	편심 e(m)	B/6(m)	지반반력 최대 (kN/㎡)	판정
1공구	식생블럭	ϕ35°	시행쐐기(ϕ35°, δ=2/3ϕ, c=0, 상재 0, 활동면 ≥ 사면각 45.0°, 블럭 3.83kN/단·m)	2.10	-	2.81	-0.01	0.15	41.40	만족
1공구	식생블럭	ϕ30°	시행쐐기(ϕ30°, δ=2/3ϕ, c=0, 상재 0, 활동면 ≥ 사면각 45.0°, 블럭 3.83kN/단·m)	1.31	-	2.11	0.07	0.15	57.00	활동 1.31 < 1.5