

## 수 량 총 괄 표

공사명 : 가상 마을B 마을안길 정비공사

수량은 「수량산출근거」의 번호에서 가져옴

| 번호                 | 품 명            | 규 격            | 단위  | 수 량   | 산출근거 | 내역 품목                              | 비 고                        |
|--------------------|----------------|----------------|-----|-------|------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>1. 포장공</b>      |                |                |     |       |      |                                    |                            |
| <b>가. 1공구</b>      |                |                |     |       |      |                                    |                            |
| 1                  | 아스팔트덧씌우기       | 소규모 3m≤시공폭     | m   | 534.0 | 1-1  | 아스팔트덧씌우기                           |                            |
| 2                  | 아스콘덧씌우기 노면청소   | 스키드로더+인력       | m   | 534.0 | 1-2  | 아스콘덧씌우기 노면청소 스키드로더+인력              | 품셈 원문 없음 → 지자체 적용단가        |
| 3                  | 텍코팅(기계식)       | 아스팔트디스트리뷰터     | m   | 534.0 | 1-3  | 텍코팅(기계식)                           | 덧씌우기 면적                    |
| 4                  | 차선도색(수용성)      | 백색실선           | m   | 47.6  | 1-4  | 차선도색(수용성,일반형)-신설도로,차량전면통제 기계식,백색실선 | 도면 NOTE로 표기                |
| <b>나. 2공구</b>      |                |                |     |       |      |                                    |                            |
| 5                  | 아스팔트덧씌우기       | 소규모 3m≤시공폭     | m   | 75.0  | 2-1  | 아스팔트덧씌우기                           |                            |
| 6                  | 아스콘덧씌우기 노면청소   | 스키드로더+인력       | m   | 75.0  | 2-2  | 아스콘덧씌우기 노면청소 스키드로더+인력              | 품셈 원문 없음 → 지자체 적용단가        |
| 7                  | 텍코팅(기계식)       | 아스팔트디스트리뷰터     | m   | 75.0  | 2-3  | 텍코팅(기계식)                           | 덧씌우기 면적                    |
| 8                  | 차선도색(수용성)      | 백색실선           | m   | 7.5   | 2-4  | 차선도색(수용성,일반형)-신설도로,차량전면통제 기계식,백색실선 | 도면 NOTE로 표기                |
| <b>2. 부대공</b>      |                |                |     |       |      |                                    |                            |
| 9                  | 맨홀인상           | 1000×1000      | 개소  | 1     | 1-5  | 맨홀인상 1000×1000                     |                            |
| 10                 | 맨홀인상           | 2000×500       | 개소  | 1     | 1-6  | 맨홀인상 2000×500                      |                            |
| 11                 | 중기운반(아스팔트덧씌우기) | L=30km         | 식   | 1     | 공-1  | 중기운반(아스팔트덧씌우기)                     |                            |
| 12                 | 자주식중기운반        | 라인마커           | 회   | 1     | 공-2  | 자주식중기운반                            |                            |
| 13                 | 공사설명판설치        |                | EA  | 1     | 공-3  | 공사설명판설치                            |                            |
| <b>3. 사급자재대</b>    |                |                |     |       |      |                                    |                            |
| 14                 | 아스팔트유제         | RSC-4          | D/M | 0.94  | 계-3  | 아스팔트유제 RSC-4                       | 텍코팅 0.3ℓ/m                 |
| <b>관급자재</b>        |                |                |     |       |      |                                    |                            |
| 15                 | 순환아스콘(관급)      | WC-2 t13mm 3등급 | 톤   | 73    | 계-2  | 순환아스콘(관급)                          | 단위중량 품셈 1-2-4              |
| <b>폐기물처리(이윤 뒤)</b> |                |                |     |       |      |                                    |                            |
| 16                 | 페콘크리트·운반       | 30km이내         | ton | 1     | 계-4  | 페콘크리트 부가세,상차비 별도 / 폐기물운반비 30km이내   | 승상 개기량(참고 줄) — 처리·운반 같은 수량 |

## 수 량 산 출 근 거

공사명 : 가상 마을B 마을안길 정비공사

기호 : L 연장, B 폭, T 두께, A 면적, V 체적, W 중량, N 개수

| 번호                                               | 품 명            | 규 격            | 위치(측점)          | 산 출 식                                                                                                                                  | 수 량      | 단위  | 관련 도면    | 비 고                        |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|----------------------------|
| <b>1공구 : NO.0~NO.7+10 (L=150.0m) 아스콘 덧씌우기·송상</b> |                |                |                 |                                                                                                                                        |          |     |          |                            |
| 1-1                                              | 아스팔트덧씌우기       | 소규모 3m≤시공폭     | NO.0~NO.7+10    | $A = \Sigma(1-1-1 \sim 1-1-4) = 534.0\text{㎡} =$                                                                                       | 534.0    | ㎡   | 전개도      |                            |
| 1-1-1                                            | 본선 구간          |                | NO.0~NO.1+10    | $A = L=30.0\text{m} \times (B=3.2\text{m} + B=2.8\text{m}) \div 2 =$                                                                   | 90.0000  | ㎡   |          |                            |
| 1-1-2                                            | 본선 구간          |                | NO.1+10~NO.4+10 | $A = L=60.0\text{m} \times (B=3.6\text{m} + B=3.6\text{m}) \div 2 =$                                                                   | 216.0000 | ㎡   |          |                            |
| 1-1-3                                            | 본선 구간          |                | NO.4+10~NO.7+10 | $A = L=60.0\text{m} \times (B=3.6\text{m} + B=3.0\text{m}) \div 2 =$                                                                   | 198.0000 | ㎡   |          |                            |
| 1-1-4                                            | 우접속            |                | NO.3            | $A = B=3.0\text{m} \times L=10.0\text{m} =$                                                                                            | 30.0000  | ㎡   |          |                            |
| 1-2                                              | 아스콘덧씌우기 노면청소   | 스키드로더+인력       | NO.0~NO.7+10    | $A = \text{덧씌우기 } A=534.0\text{㎡} =$                                                                                                   | 534.0    | ㎡   |          | 폼셈 원문 없음 → 지자체 적용단가        |
| 1-3                                              | 텍코팅(기계식)       | 아스팔트디스트리뷰터     | NO.0~NO.7+10    | $A = \text{덧씌우기 } A=534.0\text{㎡} =$                                                                                                   | 534.0    | ㎡   |          | 덧씌우기 면적                    |
| 1-4                                              | 차선도색(수용성)      | 백색실선           | NO.0~NO.7+10    | $A = \text{차선 } L=317.0\text{m} \times \text{차선평폭 } 0.15\text{m} =$                                                                    | 47.6     | ㎡   | 전개도 NOTE | 도면 NOTE로 표기                |
| 1-4-1                                            | 차선 길이          | 양측             | NO.0~NO.7+10    | $L = L=150.0\text{m} \times 2(\text{양측}) - B=3.0\text{m} + L=10.0\text{m} \times 2 =$                                                  | 317.0    | m   |          | 접속 반영(10-7)                |
| 1-5                                              | 맨홀인상           | 1000×1000      | NO.2+5          | 집수정(1000×1000) 1개소 =                                                                                                                   | 1        | 개소  |          |                            |
| 1-5-1                                            | 폐콘크리트(일위대가 포함) | 깨기량 × 2.3t/㎡   | NO.2+5          | $W = 0.4416\text{t} \times 1\text{개소} =$                                                                                               | 0.4416   | ton |          | 참고 줄 — 폐기물 집계 근거           |
| 1-6                                              | 맨홀인상           | 2000×500       | NO.6            | 집수정(2000×500) 1개소 =                                                                                                                    | 1        | 개소  |          |                            |
| 1-6-1                                            | 폐콘크리트(일위대가 포함) | 깨기량 × 2.3t/㎡   | NO.6            | $W = 0.5336\text{t} \times 1\text{개소} =$                                                                                               | 0.5336   | ton |          | 참고 줄 — 폐기물 집계 근거           |
| <b>2공구 : NO.0~NO.1+5 (L=25.0m) 아스콘 덧씌우기</b>      |                |                |                 |                                                                                                                                        |          |     |          |                            |
| 2-1                                              | 아스팔트덧씌우기       | 소규모 3m≤시공폭     | NO.0~NO.1+5     | $A = L=25.0\text{m} \times (B=3.0\text{m} + B=3.0\text{m}) \div 2 =$                                                                   | 75.0     | ㎡   | 전개도      |                            |
| 2-2                                              | 아스콘덧씌우기 노면청소   | 스키드로더+인력       | NO.0~NO.1+5     | $A = \text{덧씌우기 } A=75.0\text{㎡} =$                                                                                                    | 75.0     | ㎡   |          | 폼셈 원문 없음 → 지자체 적용단가        |
| 2-3                                              | 텍코팅(기계식)       | 아스팔트디스트리뷰터     | NO.0~NO.1+5     | $A = \text{덧씌우기 } A=75.0\text{㎡} =$                                                                                                    | 75.0     | ㎡   |          | 덧씌우기 면적                    |
| 2-4                                              | 차선도색(수용성)      | 백색실선           | NO.0~NO.1+5     | $A = L=25.0\text{m} \times 2(\text{양측}) \times \text{차선평폭 } 0.15\text{m} =$                                                            | 7.5      | ㎡   | 전개도 NOTE | 도면 NOTE로 표기                |
| <b>공통 (부대공)</b>                                  |                |                |                 |                                                                                                                                        |          |     |          |                            |
| 공-1                                              | 중기운반(아스팔트덧씌우기) | L=30km         | -               | 아스팔트덧씌우기 장비 반입·반출 1식 =                                                                                                                 | 1        | 식   |          |                            |
| 공-2                                              | 자주식중기운반        | 라인마커           | -               | 차선도색 라인마커 반입·반출 1회 =                                                                                                                   | 1        | 회   |          |                            |
| 공-3                                              | 공사설명판설치        |                | -               | 공사 1건당 1개소 =                                                                                                                           | 1        | EA  |          |                            |
| <b>전체 집계 (할증·올림·경수 처리)</b>                       |                |                |                 |                                                                                                                                        |          |     |          |                            |
| 계-1                                              | 덧씌우기 면적(전 공구)  |                | 전 공구            | $A = 534.0\text{㎡} + 75.0\text{㎡} = 609.0\text{㎡} =$                                                                                   | 609.0    | ㎡   |          |                            |
| 계-2                                              | 순환아스콘(관급)      | WC-2 t13mm 3등급 | 전 공구            | $W = A=609.0\text{㎡} \times T=0.05\text{m} \times 2.35\text{t/㎡} \times (1 + \text{할증 } 2\%) = 72.989\text{톤} \rightarrow \text{올림} =$ | 73       | 톤   |          | 단위중량 폼셈 1-2-4              |
| 계-3                                              | 아스팔트유제         | RSC-4          | 전 공구            | $V = A=609.0\text{㎡} \times \text{살포량 } 0.3\ell/\text{㎡} \div \text{드럼 } 200\ell \times (1 + \text{할증 } 3\%) =$                        | 0.94     | D/M |          | 텍코팅 0.3ℓ/㎡                 |
| 계-4                                              | 폐콘크리트·운반       | 30km이내         | 전 공구            | $W = 0.4416\text{t} + 0.5336\text{t} = 0.98\text{t} \rightarrow \text{버림(최소 1t)} =$                                                    | 1        | ton |          | 송상 깨기량(참고 줄) — 처리·운반 같은 수량 |