

수 량 총 괄 표

공사명 : 가상 마을C 농로 정비공사

수량은 「수량산출근거」의 번호에서 가져옴

번호	품 명	규 격	단위	수 량	산출근거	내역 품목	비 고
1. 포장공							
1	콘크리트 커팅	T=0.2m	m	8.0	1-1	콘크리트 커팅	
2	무근콘크리트깨기	브레이커 0.4㎡	㎡	33.60	1-2	무근콘크리트깨기	기존 포장
3	콘크리트포장및포설	인력(철망)	㎡	168.0	1-3	콘크리트포장및포설(철망) 인력	
4	합판거푸집	6회	㎡	16.8	1-4	합판거푸집 6회	
5	줄눈설치	포장줄눈절단	m	20.0	1-5	줄눈설치 포장줄눈절단	
6	콘크리트 구멍뚫기	양카용 l=0.2m	EA	24	1-6	콘크리트 구멍뚫기	
7	철근가공(현장)	D16 Type- I	ton	0.007	1-7	철근가공(현장) Type- I	양카 절단만
2. 부대공							
8	중기운반	12.0T 구역화물	식	1	공-1	중기운반(L=30km) 12.0T 구역화물	장비중량 약 10.2t
9	공사설명판설치		EA	1	공-2	공사설명판설치	
3. 사급자재대							
10	이형철근	D16 (SD400)	ton	0.007	계-3	이형철근(SD400)-사급	
관급자재							
11	레미콘(구입량)	25-21-8	㎡	35	계-1	레미콘(관급) 25-21-080	
12	와이어메쉬	#6-100×100	㎡	168.0	계-2	용접철망 #6-100×100	
폐기물처리(이운 뒤)							
13	폐콘크리트·운반	30km이내	ton	77	계-4	폐콘크리트 부가세,상차비 별도 / 폐기물운반비 30km이내	처리·운반 같은 수량

수 량 산 출 근 거

공사명 : 가상 마을C 농로 정비공사

기호 : L 연장, B 폭, T 두께, A 면적, V 체적, W 중량, N 개수

번호	품 명	규 격	위치(측점)	산 출 식	수 량	단위	관련 도면	비 고
1공구 : NO.0~NO.2+2 (L=42.0m, B=4.0m, T=0.2m) 콘크리트깨기및복구								
1-1	콘크리트 컷팅	T=0.2m	NO.0, NO.2+2	$L = B=4.0m \times 2\text{개소(시점·종점)} =$	8.0	m	평면도·상세도	
1-2	무근콘크리트깨기	브레이커 0.4㎡	NO.0~NO.2+2	$V = L=42.0m \times B=4.0m \times T=0.2m =$	33.60	㎡	평면도·횡단면도	기존 포장
1-3	콘크리트포장및포설	인력(철망)	NO.0~NO.2+2	$A = L=42.0m \times B=4.0m =$	168.0	㎡	평면도·표준단면	
1-4	합판거푸집	6회	NO.0~NO.2+2	$A = L=42.0m \times T=0.2m \times 2\text{면(양측)} =$	16.8	㎡	평면도	
1-5	출눈설치	포장출눈절단	NO.0~NO.2+2	$L = (\text{올림}(L=42.0m \div \text{간격 } 8.0m) - 1) \times B=4.0m = 5\text{개소} \times 4.0m =$	20.0	m	평면도	
1-6	콘크리트 구멍뚫기	앙카용 l=0.2m	NO.0, NO.2+2	$N = \text{반올림}(B=4.0m \div \text{간격 } 0.3m - 1) \times 2\text{개소} = 12EA \times 2 =$	24	EA	평면도·상세도	
1-7	철근가공(현장)	D16 Type- I	NO.0, NO.2+2	$W = 0.00156t/m(D16) \times l=0.2m \times 24EA =$	0.007	ton	상세도	앙카 절단만
1-8	레미콘(설계량)	25-21-8	NO.0~NO.2+2	$V = A=168.0㎡ \times T=0.2m =$	33.60	㎡	표준단면	할증은 집계
1-9	와이어메쉬	#6-100×100	NO.0~NO.2+2	$A = L=42.0m \times B=4.0m =$	168.0	㎡	표준단면	할증 없음
1-10	폐콘크리트	처리·운반	NO.0~NO.2+2	$W = \text{깨기량 } V=33.60㎡ \times 2.3t/㎡ =$	77.28	ton		정수는 집계
공통 (부대공)								
공-1	중기운반	12.0T 구역화물	-	$\text{굴착기 } 0.4㎡ + \text{브레이커 반입·반출 } 1\text{식 (운반거리 } 30km) =$	1	식		장비중량 약 10.2t
공-2	공사설명판설치		-	공사 1건당 1개소 =	1	EA		
전체 집계 (할증·올림·정수 처리)								
계-1	레미콘(구입량)	25-21-8	전 공구	$V = 33.60㎡ \times (1 + \text{할증 } 2\%) = 34.27㎡ \rightarrow \text{올림} =$	35	㎡		
계-2	와이어메쉬	#6-100×100	전 공구	$A = 168.0㎡ (\text{할증 없음}) =$	168.0	㎡		
계-3	이형철근	D16 (SD400)	전 공구	$W = 0.007t \times (1 + \text{할증 } 3\%) =$	0.007	ton		
계-4	폐콘크리트·운반	30km이내	전 공구	$W = 77.28t \rightarrow \text{버림} =$	77	ton		처리·운반 같은 수량