

수 량 총 괄 표

공사명 : 가상 마을E 소하천 호안 정비공사

수량은 「수량산출근거」의 번호에서 가져옴

번호	품 명	규 격	단위	수 량	산출근거	내역 품목	비 고
1. 토공							
1	터파기	백호 0.4㎥	㎥	151.20	1-1	터파기 백호 0.4㎥	1:1, 여유 0.5m
2	되메우기(토사)	백호 0.4㎥	㎥	121.92	1-2	되메우기(토사) 백호 0.4㎥	
3	잔토처리(현장)	백호 0.4㎥	㎥	29.28	1-3	잔토처리(현장) 백호 0.4㎥	현장갈기
2. 호안공							
4	식생옹벽블럭 기초설치	B=0.9m, H=0.3m	m	24.0	1-4	식생옹벽블럭 기초설치	제조사 표준도
5	식생옹벽블럭 설치	1000×750×500	㎥	48.0	1-5	식생옹벽블럭 설치	4단, 1단 근입
6	옹벽블럭천단	B=0.8m, T=0.1m	m	24.0	1-6	옹벽블럭천단 대형	
3. 부대공							
7	공사설명판설치		EA	1	공-1	공사설명판설치	
8	중기운반	10.5T 구역화물	식	1	공-2	중기운반(L=30km이내) 10.5T 구역화물	장비중량 약 9.6t
4. 사급자재대							
9	쇄골재(현장도착도)	25mm	㎥	10.56	계-1	쇄골재(현장도착도) 25mm	
관급자재							
10	1종 식생옹벽블럭	1000×750×500	개	100	계-2	1종 식생옹벽블럭 1000×750×500	할증 본수 버림(10-14)
11	레미콘(관급)	25-18-8	㎥	9	계-3	레미콘(관급) 25-18-080	

수 량 산 출 근 거

공사명 : 가상 마을E 소화천 호안 정비공사

기호 : L 연장, H 높이, B 폭, T 두께(물푸기는 시간), A 면적, V 체적, N 개수 ※ 회색 줄 = 단가에 포함된 참고 수량(내역 품목 아님, 자체 집계 근거)

번호	품 명	규 격	위치(측점)	산 출 식	수 량	단위	관련 도면	비 고
1공구 : NO.0~NO.1+4 (L=24.0m, H=2.0m 4단) 식생블럭 호안								
1-1	터파기	백호 0.4㎡	NO.0~NO.1+4	$V = A=6.30\text{㎡} \times L=24.0\text{m} =$	151.20	㎡	횡단면도(단위수량표)	1:1, 여유 0.5m
1-2	되메우기(토사)	백호 0.4㎡	NO.0~NO.1+4	$V = A=5.08\text{㎡} \times L=24.0\text{m} =$	121.92	㎡	횡단면도(단위수량표)	
1-3	잔토처리(현장)	백호 0.4㎡	NO.0~NO.1+4	$V = \text{터파기 } V=151.20\text{㎡} - \text{되메우기 } V=121.92\text{㎡} =$	29.28	㎡	횡단면도	현장갈기
1-4	식생옹벽블럭 기초설치	B=0.9m, H=0.3m	NO.0~NO.1+4	$L = \text{연장 } 24.0\text{m} =$	24.0	m	횡단면도·경면도	제조사 표준도
1-4-1	기초 레미콘(설계량)	25-18-8	NO.0~NO.1+4	$V = L=24.0\text{m} \times B=0.9\text{m} \times T=0.3\text{m} =$	6.48	㎡	횡단면도	구입량은 집계
1-4-2	합판거푸집	6회	NO.0~NO.1+4	$A = L=24.0\text{m} \times T=0.3\text{m} \times 2\text{면} =$	14.4	㎡	횡단면도	
1-5	식생옹벽블럭 설치	1000×750×500	NO.0~NO.1+4	$A = L=24.0\text{m} \times H=2.0\text{m} =$	48.0	㎡	평면도·경면도·횡단면도	4단, 1단 근입
1-5-1	블럭 본수	1000×750×500	NO.0~NO.1+4	$N = A=48.0\text{㎡} \times 2\text{본}/\text{㎡} =$	96	본	경면도	1.0m × 0.5m = 0.50㎡/본
1-5-2	속채움 쇄골재	25mm	NO.0~NO.1+4	$V = L=24.0\text{m} \times 0.24\text{㎡}/\text{m} =$	5.76	㎡	횡단면도(단위수량표)	구입량은 집계
1-5-3	뒷채움 쇄골재	25mm	NO.0~NO.1+4	$V = L=24.0\text{m} \times 0.2\text{㎡}/\text{m} =$	4.80	㎡	횡단면도(단위수량표)	구입량은 집계
1-5-4	부직포(흡출방지)		NO.0~NO.1+4	$A = L=24.0\text{m} \times \text{배면 경사길이 } 2.09\text{m} =$	50.2	㎡	횡단면도	할증 없음
1-6	옹벽블럭천단	B=0.8m, T=0.1m	NO.0~NO.1+4	$L = \text{연장 } 24.0\text{m} =$	24.0	m	횡단면도·경면도	
1-6-1	천단 레미콘(설계량)	25-18-8	NO.0~NO.1+4	$V = L=24.0\text{m} \times B=0.8\text{m} \times T=0.1\text{m} =$	1.92	㎡	횡단면도	구입량은 집계
1-6-2	유로폼	간단	NO.0~NO.1+4	$A = L=24.0\text{m} \times T=0.1\text{m} \times 2\text{면} =$	4.8	㎡	횡단면도	
공통 (부대공)								
공-1	공사설명판설치		-	공사 1건당 1개소 =	1	EA		
공-2	중기운반	10.5T 구역화물	-	굴착기 0.4㎡ 반입·반출 1식 (운반거리 30km) =	1	식		장비중량 약 9.6t
전체 집계 (할증·올림·정수 처리)								
계-1	쇄골재(현장도착도)	25mm	전 구간	$V = \text{속채움 } V=5.76\text{㎡} + \text{뒷채움 } V=4.80\text{㎡} (\text{할증 없음}) =$	10.56	㎡		
계-2	1종 식생옹벽블럭	1000×750×500	전 구간	$N = \text{블럭 본수 } N=96\text{본} + \text{버림}(96\text{본} \times \text{할증 } 5\%) = 100\text{개} =$	100	개		할증 본수 버림(10-14)
계-3	레미콘(관급)	25-18-8	전 구간	$V = (\text{기초 } V=6.48\text{㎡} + \text{천단 } V=1.92\text{㎡}) \times (1 + \text{할증 } 2\%) = 8.57\text{㎡} \rightarrow \text{올림} =$	9	㎡		

안정검토(참고)

공사명 : 가상 마을E 소화천 호안 정비공사
기준(KDS 11 80 05): 활동 1.5(전면 수동토압 고려 시 2.0), 전도 2.0, 편심 $e \leq B/6$ — 검토용 참고, 판정 결과로 단면을 자동으로 바꾸지 않음

공구	형식	조건	방법	활동	수동 포함	전도	편심 e(m)	B/6(m)	지반반력 최대 (kN/m ²)	판정
1공구	식생블럭	$\phi 35^\circ$	시행째기($\phi 35^\circ$, $\delta=2/3\phi$, $c=0$, 상재 0, 활동면 $\geq$ 사면각 45.0° , 블럭 3.83kN/단·m)	2.10	-	2.81	-0.01	0.15	41.40	만족
1공구	식생블럭	$\phi 30^\circ$	시행째기($\phi 30^\circ$, $\delta=2/3\phi$, $c=0$, 상재 0, 활동면 $\geq$ 사면각 45.0° , 블럭 3.83kN/단·m)	1.31	-	2.11	0.07	0.15	57.00	활동 $1.31 < 1.5$